动物养殖房改造项目
客户需求书

一、项目背景：

根据医院规划拟在院区西北侧建立动物养殖房，经现场勘查需进行局部拆除、墙面翻新、水电布设等改造工作，配套安装空调、排气扇、窗帘、实验室家具等设施，详见图纸及清单。

二、项目控制价为32000元，已实际中标价为准，请充分考察现场各种不利因素。（有投标意向的单位请于2026年10月 19 日前电话报名，杜军18056115626。报名截止后医院统一组织现场踏勘，2026年 10月23日下午3点前投标文件送达或邮寄到淮北市人民医院招标办）

三、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。

四、报价清单

动物养殖房改造项目						
序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价（元）	合价（元）
1	现有砖墙拆除	1、砖墙拆除 2、垃圾外运 3、拆除后两侧墙面收口 4、墙体高度约4米，已现场实际为准。	米	11.6		
2	现有钢制门拆除	无损拆除，交总务科入库	樘	3		
3	现有门洞封堵	1、水泥板封堵，装饰板贴面。	处	4		
4	现有蹲便台拆除	1、地台拆除 2、垃圾外运 3、地面瓷砖修补	处	1		

5	现有地坑封堵	1、地坑填平 2、地面瓷砖修补	处	1		
6	园路面层	1、土方开挖、院内就地转运 2、30 厚 1:6 干硬性水泥砂浆 3、150 厚 5%级配水泥稳定碎石 4、100 厚天然级配砂石垫层 5、面层为红色人行道面包砖	m2	10		
7	吊顶拆除、重新制作 （石膏板吊顶）	1、石膏板吊顶拆除、外运 2、新制作铝合金集成吊顶，600*600*0.8MM.	m2	9.5		
8	吊顶拆除、重新制作 （集成吊顶）	1、材质:铝扣板，原吊顶拆除，扣板、灯具交医院。 2、新制作铝合金集成吊顶，600*600*0.8MM.	m2	16.6		
9	集成吊顶平板灯采购、安装	600*600 集成吊顶灯具	套	4		
10	窗帘	1、遮光布帘（轨道米数 18 米，按实际轨道米数结算） 2、轨道与窗帘布比例 1:2 3、房间高度约 3.2 米 4、铝合金轨道、优质配件 5、布帘材质参照医院行政楼窗帘材质	米	18		
11	墙面翻新	1、防水 1000MM 高，二遍 2、批腻子二遍 3、乳胶漆二遍	m2	40		
12	瓷砖地面修复	1、同现场瓷砖 2、含水泥砂浆等一切辅材	m2	8		
13	铝合金推拉门	1500*2200，优质成品室内铝合金推拉门，全套优质五金配件，无门坎。	樘	1		

14	空调安装	1、空调（甲供利旧）安装、调试、补氟利昂。 2、室外地台制作。 3、包含电源敷设、空调铜管(按 3 米考虑）、信号线配齐、配遥控器。	台	2		
15	排风扇安装	1、成品排气扇安装 2、风管制作、安装 3、出墙开孔 4、外墙安装不锈钢出风帽	个	3		
16	生物安全柜安装	1、利旧设备安装，排风管道布设，外窗玻璃更换、开孔。 2、设备到老院拆运至安装位置，包含搬运等一切费用。	套	1		
17	试验台安装	1、利旧安装共 8 组，1 米长 4 组，0.8 米长 4 组。 2、就近接水、接电，包含水电辅材。	组	8		
18	三水槽洗刷池安装	1、利旧设备安装，配齐水卫配件，国产优质。	组	1		
19	室外石材整理	动物养殖房西侧，医院预留维修石材清理，按医院指定位置摆放。	项	1		
20	改造预留金	用于支付后续变更项目，此项按 3000 元计价，不随投标单位二次报价打折。	项	1	3000	3000
合计						

备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期 15 个日历日，质保期 1 年。
3、售后响应时长：4 小时内。出现重大问题，24 小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。

五、图纸（报名后发放电子图）